

Prerez A-A



Tloris

LEGENDA ELEKTRO - JAKI TOK

	STIKALA, TOKOKROGI
es(t01)	Izmenični sistem dveh stikal tokokroga t01 (v 105 cm*).
es(t02)	Izmenični sistem dveh stikal tokokroga t02 (v 105 cm*).
es(t03)	Izmenični sistem dveh stikal tokokroga t03 (na steni ob predsobi - v 105 cm*, ob postelji - v 91 cm*).
es(t04)	Navadno stikalo tokokroga t04 (v 91 cm*)
es(t05)	Navadno stikalo z indikatorjem - tokokrog t05 (v 105 cm*)
es(t06)	Tipka z indikatorjem in simbolom ventilatorja (ventilator) - tokokrog t06 (v 105 cm*)
es(t07)	Tipka z indikatorjem in simbolom gretja (električno talno gretje) - tokokrog t07 (v 105 cm*)
es(t09)	Izmenični sistem dveh stikal tokokroga t09 (v 105 cm*).
es(t10)	Izmenični sistem dveh stikal tokokroga t10 (na steni ob predsobi - v 105 cm*, ob postelji - v 91 cm*).
es(t11)	Navadno stikalo tokokroga t11 (v 91 cm*)
es(t12)	Navadno stikalo z indikatorjem - tokokrog t12 (v 105 cm*)
es(t13)	Tipka z indikatorjem in simbolom ventilatorja (ventilator) - tokokrog t06 (v 105 cm*)
es(t14)	Tipka z indikatorjem in simbolom gretja (električno talno gretje) - tokokrog t07 (v 105 cm*)
	ŠUKO VTIČNICE, TOKOKROGI
šv(t15)	Stenska ŠUKO vtičnica - enojna v skupni dozi s stikaloma - tokokrog t15 - (v 105 cm*).
šv(t16)	Stenska ŠUKO vtičnica - enojna v skupni dozi s stikaloma - tokokrog t16 - (v 91 cm*).
šv(t17)	Stenska ŠUKO vtičnica - trojna v skupni dozi - tokokrog t17 - (v 91 cm*).
šv(t18)	Stenska ŠUKO vtičnica - trojna v skupni dozi - tokokrog t18 - (v 45 cm*).
šv(t19)	Stenska ŠUKO vtičnica - enojna v samostojni dozi, zaščitni pokrovček IP44, varnostni odklopnik za kopalnico - tokokrog t19 - (v 150 cm*).
šv(t20)	Stenska ŠUKO vtičnica - enojna v skupni dozi s stikaloma - tokokrog t20 - (v 105 cm*).
šv(t21)	Stenska ŠUKO vtičnica - enojna v skupni dozi s stikaloma - tokokrog t21 - (v 91 cm*).
šv(t22)	Stenska ŠUKO vtičnica - trojna v skupni dozi - tokokrog t22 - (v 91 cm*).
šv(t23)	Stenska ŠUKO vtičnica - trojna v skupni dozi - tokokrog t23 - (v 45 cm*).
šv(t24)	Stenska ŠUKO vtičnica - enojna v samostojni dozi, zaščitni pokrovček IP44, varnostni odklopnik za kopalnico - tokokrog t24 - (v 150 cm*).
	VGRAJENA ELEKTRIČNA OPREMA, TOKOKROGI
ev01(t06)	Stenski kopalniški ventilator - relejski vklop z nastavljivim elektronskim timerjem. Vklop in izklop - tipka z indikatorjem.
ev02(t07)	Električno talno gretje - relejski vklop z nastavljivim elektronskim timerjem. Vklop in izklop - tipka z indikatorjem.
ev03(t13)	Stenski kopalniški ventilator - relejski vklop z nastavljivim elektronskim timerjem. Vklop in izklop - tipka z indikatorjem.
ev04(t14)	Električno talno gretje - relejski vklop z nastavljivim elektronskim timerjem. Vklop in izklop - tipka z indikatorjem.
*	Višine posameznih elementov elektro sistema (stikala, vtičnice, svetila, omarice ...) se merijo od gotovih tal do sredine vsakega elementa.
!	Mikrolokacije elektro elementov (stikala, vtičnice, svetila, omarice) in točne trase kablov projektant in izvajalec soglasno določita na objektu.
!	Vse instalacijske vode v montažnih konstrukcijah pritrditi (vezice, skobe ...) !
!	Varnostni - hitri odklopnik za mokre prostore t06, t07, t13, t14, t19 in t24 !
EOM	Predelava obstoječe elektro omarice - 24 tokokrogov - odklopniki glavno stikalo, ozemljitev. Tokokrogi za bivšo sprejemno pisarno, del hodnika in prvo ordinacijo ostanejo!
EOS	Odstraniti staro elektro omarico - morebitne napeljave, ki so še v funkciji vgraditi v predelano omarico EOS !
ZAS	Obstoječa svetilka zasilne razsvetljave - ostane !

LEGENDA SVETILA

el01	LED trak 24V, 9-10 W/m, min 85lm/W, 2700 - 3400K, IP44 ali več - v ALU profilu s polikarbonatnim pokrovom - STARMAN Diva - (ustrezen trafo v dozi) dolžina 130 cm - svetilo vgrajeno v opremo - glej detajl !
el02	LED trak 24V, 9-10 W/m, min 85lm/W, 2700 - 3400K, IP44 ali več - v ALU profilu s polikarbonatnim pokrovom - STARMAN Diva - (ustrezen trafo v dozi) dolžina 125 cm - svetilo vgrajeno v opremo - glej detajl !
el03	LED trak 24V, 9-10 W/m, min 85lm/W, 2700 - 3400K, IP44 ali več - v ALU profilu s polikarbonatnim pokrovom - STARMAN Diva - (ustrezen trafo v dozi) dolžina 75 cm - svetilo vgrajeno v opremo - glej detajl !
el04	LED trak 24V, 9-10 W/m, min 85lm/W, 2700 - 3400K, IP44 ali več - v ALU profilu s polikarbonatnim pokrovom - STARMAN Diva - (ustrezen trafo v dozi) dolžina 290 cm - svetilo vgrajeno v opremo - glej detajl !
el05	Kopalniška luč IKEA GODMORGON - dolžina 80 cm, (9 W, 500 lm, 3000 K, minimalna stopnja zaščite IP44) - (v 217 cm*).
el06	Prostostoječa bralna svetilka IKEA HEKTAR (E27, višina 181 cm, temno siva).
el07	Namizna svetilka IKEA HEKTAR (E14, temno siva).
el08	Stenska svetilka IKEA NYMANE (stenska izvedba 2 x GU10), bela.

LEGENDA ELEKTRO - ŠIBKI TOK

	RAČUNALNIŠKA MREŽA, RAZVOD KOAKSIALNEGA KABLA
rtv01	Priključno mesto računalniške in TV mreže - 1 x UTP vtičnica + 2 x koaksialna vtičnica - (v 45 cm*)
rtv02	Priključno mesto računalniške in TV mreže - 1 x UTP vtičnica + 2 x koaksialna vtičnica - (v 45 cm*)
rte01	Priključno mesto računalniške in telefonske mreže - 1 x UTP vtičnica + 1 x telefonska vtičnica - (v 90 cm*)
rte02	Priključno mesto računalniške in telefonske mreže - 1 x UTP vtičnica + 1 x telefonska vtičnica - (v 90 cm*)
kp1	Terminal kontrole vstopa - OPCIJA ...
*	Višine posameznih elementov elektro sistema (stikala, vtičnice, omarice ...) se merijo od gotovih tal do sredine vsakega elementa.
!	Vse mikrolokacije elektro elementov (stikala, vtičnice, omarice) in točne trase kablov projektant in izvajalec soglasno določita na objektu.
!	Vse instalacijske vode v montažnih konstrukcijah pritrditi (vezice, skobe ...) !
!	Predvidoma se izkoristi obstoječi cevni razvod za komunikacijske kable - od etažne komunikacijske omare na glavnem hodniku.

LEGENDA POŽARNI ALARM

ps01	Obstoječi požarni javljalnik - ostane na istem mestu.
ps02	Obstoječi požarni javljalnik - ostane na istem mestu.
ps03	Obstoječi požarni javljalnik - se prestavi na strop novega hodnika.

LEGENDA PREZRAČEVANJE

	Trda PE cev Ø 100 mm - v montažni steni.
pr01	Ventilator za izsesavanje zraka Ø 100 mm (kopalnica 1).
pr02	Ventilator za izsesavanje zraka Ø 100 mm (kopalnica 2).
pr03	Odvod zraka v odvodni sistem predvidenega prezračevanja sosednjih prostorov.

LEGENDA VODOVOD

vo1.1	Topla in hladna voda za umivalnik - po navodilih proizvajalca.
vo1.2	Topla in hladna voda za tuš (v 105 cm*).
vo1.3	Hladna voda za vgradni WC splakovalnik - po navodilih proizvajalca.
vo2.1	Topla in hladna voda za umivalnik - po navodilih proizvajalca.
vo2.2	Topla in hladna voda za tuš (v 105 cm*).
vo2.3	Hladna voda za vgradni WC splakovalnik - po navodilih proizvajalca.
*	Višine posameznih elementov se merijo od gotovih tal do sredine vsakega elementa.

LEGENDA FEKALNA KANALIZACIJA

	FEKALNA KANALIZACIJA
	Predviden potek obstoječe plastične odtočne cevi Ø 110 mm. Takoj ob začetku izvajanja preveriti točen potek, višino ...
	Nova plastična odtočna cev Ø 110 mm.
	Nova plastična odtočna cev Ø 50 mm.
!	Takoj ob začetku izvajanja preveriti, če je predlagan razvod odtokov mogoč in smiseln. Po potrebi prilagoditi izvedbo - skupaj s projektantom !
of01	Priklop na obstoječo cev na čimbolj ugodnem mestu - z najmanj razbijanja ...
of02	Obstoječi jašek se odstrani, morebitni delujoči vodi se povežejo z novimi.
of03	Nov fekalni jašek - protismradni pokrov.
of04	Talni sifon 10 x 10 cm

LEGENDA OGREVANJE

	OGREVANJE
tg01	Grelna mreža Warmup SPM 200 W/m2 (1 x 2SPM1.5), vgradnja po navodilih proizvajalca, površina 1,50 m2, skupna moč 300 W.
tg02	Grelna mreža Warmup SPM 200 W/m2 (1 x 2SPM1.5), vgradnja po navodilih proizvajalca, površina 1,50 m2, skupna moč 300 W.
ra01	Demontaža, čiščenje in ponovna montaža obeh radiatorjev - zaradi dostopnosti stene za radiatorji.

POSEBNE OPOMBE

op01	Zaris vseh sten obvezno s sodelovanjem projektanta v okviru obveznega projektantskega nadzora.
op02	Vzorec polaganja ploščic določi projektant v okviru obveznega projektantskega nadzora.
op03	Obvezna zaokrožitev stika med podom in steno.
op04	Izjema - na stiku starih stebrov s tlemi ni zaokrožnic.
op05	Tuš kad KOLPASAN Boston 80x80 (vgradna).
op06	Tuš kabina KOLPASAN SQ LINE TKK 80 (80 x 80, beli profili).
op07	Konzolni umivalnik CATALANO Sfera 60 x 45 na montažnem elementu Geberit Kombifix - po navodilih proizvajalca.
	OPCIJA - premontiran obstoječi umivalnik.**
op08	Premontirani obstoječi razkuževalci in podajalnik brisač.
op09	Konzolna WC školjka CATALANO Sfera 54 z WC desko.
op10	Vgradni WC splakovalnik GEBERIT Kombifix Sigma.
op11	Ogledalo cca 60 x 60 cm - lepljeno v ravnini ploščic - fugirano.
op12	Počivalnik IKEA PÖÄNG (temno rjav)
op13	Stol IKEA KAUSTBY (črno rjav)
op14	Smetnjak za ločevanje odpadkov.
op15	vr-1, vr-2, vr-3 - GLEJ SHEME VRAT! Pred dobavo vrat preveriti višino oboka in možnost odpiranja vrat! Po potrebi prilagoditi izvedbo v soglasju s projektantom!
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/

MATERIALI, BARVE: glej tehnični opis!

/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/

SPLOŠNE OPOMBE

Vse v tem načrtu prikazane ali omenjene blagovne znamke ali določene izdelke in polizdelke upoštevati zgolj kot pomožni opis lastnosti - možna je uporaba tudi primerljivih izdelkov ali polizdelkov vendar le, če odstopanja pri lastnostih kot nebistvena odobri projektant v okviru obveznega projektantskega nadzora.

Dimenzije preveriti na licu mesta in jih po potrebi prilagoditi !
Za vse prilagoditve je nujno soglasje avtorja projekta !
Glej vse dele projektne dokumentacije !
Če v načrtu predlagane rešitve niso v skladu z dobro prakso posamezne izvajalske stroke, zakonodajo ali standardi ter v primeru napak v načrtu, je izvajalec dolžan projektanta na to opozoriti in izvedbo v soglasju z njim prilagoditi. V nasprotnem primeru sam prevzame odgovornost za napake.

0 m — 8.5

LEGENDA

obstoječe	armiran beton	opeka	toplotna izolacija
teren	nearmiran beton	porobeton	/

projekt:	Prenova - dežurne sobe pritličje - varianta 2 - II.faza
	/
	/
odg. vodja projekta:	Igor Šubic, univ. dipl. inž. arh. - ZAPS 1125 A
odg. projektant:	Igor Šubic, univ. dipl. inž. arh. - ZAPS 1125 A

PREPROSTOR d.o.o., Kranjska cesta 4, Radovljica — preprostor
investitor: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem

številka projekta:	337	vrsta projektne dokumentacije:	PZI
merilo risbe:	1:50	datum:	februar 2019

vsebina in označba risbe: **NOVO STANJE - Tloris, Prerez A-A** 02