



- OPOMBE - lokalno odsesavanje:
- Obstoječe cevi za lokalno odsesavanje se v celoti zamenjajo.
  - Vsa tehnološka oprema (naprave) imajo vgrajene lastne odvodne ventilatorje.
  - Prezračevalni kanali so narejeni iz pocinkane pločevine ter spiro cevi.
  - Prezračevalne kanale in distribucije elemente je potrebno uskladiti z višino stropa in predvidene opreme, mere je potrebno preveriti na objektu ter jih uskladiti z načrtom.
  - Vsi kanali so toplotno in parozaporno izolirani, debelina 13 mm.

št. spr.:	opis spremembe:	datum spr.:
projektor:	KALKEM, d.o.o., Podreča IZS 0346	tel: 04 250 55 75
Podreča	Podreča 115	mob: 041 978 487
investitor:	PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE	info@kalkem.si
	Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	www.kalkem.si
naziv gradnje:	PRALNICA	
lokacija:	Begunje na Gorenjskem 55	
področje načrta:	NAČRT STROJNIŠTVA	
vsebina načrta:	PREZRAČEVANJE in HLAJENJE	
vsebina prikaza:	TLORIS KLETI - LOKALNO ODSESAVANJE in KLIME	
vrsta:	P Z I	št. načrta: 19 63 - 3 - 4
merilo:	1 : 50	št. projekta: -
datum:	september 2019	št. prikaza: STR - 1
vadja projekta:	-	
pooblaščen inženir:	Tomaž KALAN, dipl. inž. str.	IZS S - 1525