



- OPOMBE - prezračevanje:**
- Obstoječe prezračevanje se v celoti demontira (dovodna in odvodna enota, kanali) ter zamenja z novim razvodom (razen v garderobi).
  - Prezračevalni kanali so narejeni iz pocinkane pločevine ter spiro cevi.
  - Vsi dotočni / odočni elementi imajo predvideno regulacijo količine zraka.
  - Prezračevalne kanale in distribucije elemente je potrebno uskladiti z višino stropa in predvidene opreme, mere je potrebno preveriti na objektu ter jih uskladiti z načrtom.
  - Vsi kanali za ZUNANJI zrak so toplotno in parozaporno izolirani, debelina 19 mm.
  - Vsi kanali za ZAVRŽENI zrak so toplotno in parozaporno izolirani, debelina 19 mm.
  - Vsi kanali za DOTOČNI zrak so toplotno in parozaporno izolirani, debelina 13 mm.
  - Vsi kanali za ODOČNI zrak niso izolirani.

- OPOMBE - luči:**
- Obstoječe luči se po potrebi prestavijo, lokacija se prilagodi novim kanalom.

št. spr.:	opis spremembe:	datum spr.:
projektant:	KALKEM, d.o.o., Podreča IZS 0346	tel: 04 250 55 75
	Podreča 115	mob: 041 978 487
	4211 Mavčiče	info@kalkem.si
		www.kalkem.si
investitor:	PSIHATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
naziv gradnje:	PRALNICA	
lokacija:	Begunje na Gorenjskem 55	
področje načrta:	NAČRT STROJNIŠTVA	
vsebina načrta:	PREZRAČEVANJE IN HLAJENJE	
vsebina prikaza:	TLORIS KLETI - PREZRAČEVANJE	
vrsta:	PZ1	št. načrta: 19 63 - 3 - 4
merilo:	1 : 50	datum: september 2019
vodja projekta:		št. projekta: -
pooblaščen inženir:	Tomaž KALAN, dipl. inž. str.	IZS S - 1525

